



Warszawa 09.07.2009 r.

Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że dnia 08.07.09 otrzymał pytanie do przetargu na modernizację instalacji SAP o następującej treści:

W przedmiarze robót dla etapu 2 jest napisane:

„Poz. 10 Demontaż i utylizacja dodatkowych urządzeń i elementów SAP – dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w wyk. konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. Szt. 101

Poz. 12 Demontaż czujek pożarowych – izotopowa czujka dymu wraz z gniazdem szt. 200.”

Demontaż i utylizacja jakich elementów zawiera się w pozycji 10, jeżeli demontaż i utylizacja czujek zawiera się w pozycji 12?

Pytanie zostało wysłane do firmy przygotowującej projekt i otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

W pozycji 10 zawiera się demontaż i utylizacja optycznych wskaźników zadziałania (np.: wz31) podłączonych do czujek nad sufitami podwieszanymi bądź optycznych wskaźników zadziałania wyniesionych na korytarz wskazujących zadziałanie czujki wewnątrz danego pomieszczenia.